OZNACZENIE	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKA
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA			
0.1	sala gimnastyczna	1074,31 m2	PARKIET DREWNIANY
0.2	szatnia męska	24,26 m2	GRES
0.3	zespół sanitarny	15,89 m2	GRES
0.4	szatnia damska	25,40 m2	GRES
0.5	zespół sanitarny	15,89 m2	GRES
0.6	korytarz komunikacyjny	92,13 m2	GRES
0.7	wiatrołap	10,34 m2	GRES
0.8	klatka schodowa (50%*7,10)	3,55 m2	GRES
0.9	pom. techniczne	8,06 m2	GRES
0.10	WC dla niepełnosprawnych	3,73 m2	GRES
0.11	WC męski	12,45 m2	GRES
0.12	WC damski	12,45 m2	GRES
0.13	pomieszczenie techniczne	4,71 m2	WYKŁADZ. ZGRZEW.
0.14	magazyn na sprzęt sportowy	17,47 m2	GRES
0.15	magazyn na sprzęt sportowy	13,19 m2	GRES
	Razem	**1336,42 m2**	
POWIERZCHNIA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEBUDOWY			
0.16	pokój nauczycieli WF	24,97 m2	GRES
0.17	pomieszczenie sanitarne	6,41 m2	GRES
0.18	radiowęzeł	4,58 m2	GRES
0.19	korytarz komunikacyjny	18,31 m2	GRES
0.20	sala aerobiku	51,24 m2	GRES
	Razem	**105,51 m2**	

SALA GIMNASTYCZNA

	S1 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZYTOWA
1cm	tynk silikatowy na warstwie zbrojącej i siatce
20cm	wełna mineralna elewacyjna
24cm	bloczek silikatowy kl. 15MPa
1cm	tynk cem-wap zatarty gładzią gipsową
9,5cm	do wys.+4,20 panele akustyczne z wełny drzewnej na profilach aluminiowych
	S1' – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZYTOWA (FRAGMENT)
1cm	tynk silikatowy na warstwie zbrojącej i siatce
18cm	wełna mineralna elewacyjna
24cm	bloczek silikatowy kl. 15MPa
1cm	tynk cem-wap zatarty gładzią gipsową
9,5cm	do wys.+3,97 panele akustyczne z wełny drzewnej na profilach aluminiowych
	S2 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA DWUWARSTWOWA
1cm	tynk silikatowy na warstwie zbrojącej i siatce
20cm	wełna mineralna elewacyjna
24cm	bloczek silikatowy kl. 15MPa
1cm	tynk cem-wap zatarty gładzią gipsową
	powłoka malarska

	S3 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z ELEWACJĄ WENTYLOWANĄ
0,8cm	płyta HPL o zewnętrznej powierzchni utwardzonej
2cm	szczelina wentylacyjna
	wiatroizolacja
20cm	wełna mineralna elewacyjna
24cm	bloczek silikatowy kl. 15MPa
1cm	tynk cem-wap zatarty gładzią gipsową
	powłoka malarska
	S4 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA
9,5cm	do wys.+4,20 panele akustyczne z wełny drzewnej na profilach aluminiowych
1cm	tynk cem-wap zatarty gładzią gipsową
24cm	bloczek silikatowy kl. 15MPa
1cm	tynk cem-wap zatarty gładzią gipsową
	powłoka malarska

ZAPLECZE SALI

	S5 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1cm	tynk silikatowy na warstwie zbrojącej i siatce
20cm	wełna mineralna elewacyjna
24cm	bloczek silikatowy kl. 15MPa
1cm	tynk cem-wap zatarty gładzią gipsową
	powłoka malarska / w pom. mokrych płytki ceramiczne /
	S5' – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (POD- I NADOKIENNA)
1cm	tynk silikatowy na warstwie zbrojącej i siatce
18cm	wełna mineralna elewacyjna
24cm	bloczek silikatowy kl. 15MPa
1cm	tynk cem-wap zatarty gładzią gipsową
	powłoka malarska / w pom. mokrych płytki ceramiczne /
	ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA – 26 CM
	powłoka malarska / w pom. mokrych płytki ceramiczne /
1cm	tynk cem-wap zatarty gładzią gipsową
24cm	bloczek silikatowy kl. 15MPa
1cm	tynk cem-wap zatarty gładzią gipsową
	powłoka malarska / w pom. mokrych płytki ceramiczne /

	ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA – 20 CM
	powłoka malarska / w pom. mokrych płytki ceramiczne /
1cm	tynk cem-wap zatarty gładzią gipsową
18cm	bloczek silikatowy kl. 15MPa
1cm	tynk cem-wap zatarty gładzią gipsową
	powłoka malarska / w pom. mokrych płytki ceramiczne /
	ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
	powłoka malarska / w pom. mokrych płytki ceramiczne /
1cm	tynk cem-wap zatarty gładzią gipsową
12cm	bloczek silikatowy kl. 15MPa
1cm	tynk cem-wap zatarty gładzią gipsową
	powłoka malarska / w pom. mokrych płytki ceramiczne /

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

	S6 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA
	powłoka malarska
1cm	tynk cem-wap zatarty gładzią gipsową
18cm	bloczek silikatowy kl. 15MPa
1cm	tynk cem-wap zatarty gładzią gipsową
	powłoka malarska
	S7 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
	płytki ceramiczne
1cm	tynk cem-wap zatarty gładzią gipsową
12cm	bloczek silikatowy kl. 15MPa
1cm	tynk cem-wap zatarty gładzią gipsową
	powłoka malarska

OZNACZENIA:

OTWORY DO ZAMUROWANIA

DW5, DW6* – DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE*

ŚCIANY LUB ICH FRAGMENTY DO ROZBIÓRKI

BOISKA GŁÓWNE:

LINIE BOISKA DO KOSZYKÓWKI

LINIE BOISKA DO SIATKÓWKI

LINIE BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODLEGAJĄ SPRAWDZENIU NA BUDOWIE. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI ZASIĘGNĄĆ OPINII PROJEKTANTA.

d.b arch. Beata Dawidowska
PRACOWNIA PROJEKTOWA
07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Bursztynowa 21 tel. 600 318 710

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: SALA GIMNASTYCZNA PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. KOPERNIKA

ADRES INWESTYCJI: Ostrów Mazowiecka ul. Kościuszki 36 dz.nr ew. 4110/1

TYTUŁ RYSUNKU: WYPOSAŻENIE

SKALA 1:100

NR RYS. A-13

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:	NR UPR. I SPECJ.	PODPIS
mgr inż. arch. Beata DAWIDOWSKA	WA/005/04 spec. architektoniczne	
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR. I SPECJ.	
mgr inż. arch. Eugeniusz SIEMIENIUK	66/90/Os spec. architektoniczna	
DATA OPRACOWANIA:	11.2013 R	STR. NR